



**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**ФЕРп 81-04-09-2001**

---

*Утверждены и введены в действие с 16 апреля 2003 г.  
постановлением Госстроя России от 16.04.2003 г. № 35*

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРп-2001**

**СБОРНИК № 9**

**СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И КАНАЛИЗАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  
КОМПЛЕКСУ  
(ГОССТРОЙ РОССИИ)**

**Москва 2003 г.**

**Федеральные единичные расценки на пусконаладочные  
работы ФЕРп-2001-09**

**Сооружения водоснабжения и канализации.**

(Госстрой России) Москва, 2003 г.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной  
стоимости, а также для расчетов за выполненные



пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации.

Сборник разработан в уровне цен 1-го территориального района по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНЫ** ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Ж.Г. Чернышова, Л.В. Размадзе), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).

**РАССМОТРЕНЫ** Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенко).

**ВНЕСЕНЫ** Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 16.04.2003 г. постановлением Госстроя России от 16.04.2003 г. № 35

---

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

---

*Сборник № 9*

**Сооружения водоснабжения и канализации**

**ФЕРп-2001-09**

---

## **Техническая часть**

1. Настоящие федеральные единичные расценки (в дальнейшем изложении - расценки) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости пусконаладочных работ по сооружениям водоснабжения и канализации на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых,



расширяемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. Расценки отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации пусконаладочных работ.

Расценки обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство за счет средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, расценки настоящего сборника носят рекомендательный характер.

3. Расценки разработаны на основе:

- сборника государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы - [ГЭСНп-2001-09](#) «Сооружения водоснабжения и канализации», утвержденного и введенного в действие с 15 ноября 2000 г. постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 г. № 110;

- уровня оплаты труда пусконаладочного персонала, принятого на основании государственной статистической отчетности в строительстве по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 года.

4. При применении настоящего сборника, помимо положений, содержащихся в настоящей технической части, необходимо учитывать требования общего характера, приведенные в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы, утвержденных и введенных в действие Госстроем России.

5. Расценки разработаны исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, систем и сооружений в соответствии с требованиями 3-й части СНиП, стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку, эксплуатацию оборудования и ведение технологического процесса, а также директивных документов, касающихся приемки в



эксплуатацию очистных сооружений, и других требований по охране окружающей среды.

6. Состав пусконаладочных работ, учтенных в расценках, приведен в вводных указаниях к отделам сборника.

7. Расценками настоящего сборника не учтены затраты на проведение пусконаладочных работ по оборудованию и системам, предусмотренным соответствующими сборниками ФЕРп-2001.

8. При применении сборника следует руководствоваться следующими определениями принятых единиц измерений расценок:

- «сооружение» - это объемная система, предназначенная для выполнения производственных процессов.

Например, насосные станции или водозаборные сооружения, представляющие собой отдельно стоящие здания с оборудованием, рассчитанным на определенную производительность данного сооружения;

- «узел» - это группа сооружений, размещенных на одной территории, с общими коммуникациями и вспомогательными службами. Примером отдельного узла являются радиальные отстойники производительностью 20 тыс. м<sup>3</sup>/сут. Это узел из расчетного количества отстойников (2, 3, 4 шт.), насосной станции осадка, камер и трубопроводов внутри группы отстойников;

- «установка» - это взаимосвязанные единицы оборудования для выполнения определенного технологического процесса.

9. Расценки приведены в целом по сооружениям, узлам, установкам. Например, затраты труда на пусконаладочные работы по узлу радиальных отстойников производительностью 20 тыс. м<sup>3</sup>/сут принимаются по расценке [09-02-005-07](#) независимо от количества отстойников в узле.

10. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных технологических линиях к расценкам по сооружениям, узлам и установкам, входящим во вторую и последующие технологические линии, применяется коэффициент 0,6.



Пример 1. Необходимо определить расценку на пусконаладочные работы по очистным сооружениям производительностью 60 тыс. м<sup>3</sup>/сут, состоящим из следующих узлов:

- отстойников двухъярусных - 8 шт.,
- отстойников первичных радиальных - 4 шт.,
- отстойников вторичных горизонтальных - 4 шт.,
- отстойников вторичных радиальных - 4 шт.

По проекту эти сооружения являются одной технологической линией. Затраты по данным очистным сооружениям следует определять исходя из того, что каждый узел (группа отстойников) конструктивно и технологически отличается от других. Поэтому затраты по каждому узлу принимаются по соответствующим расценкам сборника с учетом суммарной производительности отстойников, входящих в узел, без применения коэффициента 0,6.

Пример 2. Необходимо определить расценку на пусконаладочные работы по очистным сооружениям производительностью 120 тыс. м<sup>3</sup>/сут, которые, согласно проекту, состоят из двух самостоятельных технологических линий производительностью 60 тыс. м<sup>3</sup>/сут каждая с одинаковым набором оборудования, аналогичным приведенному в примере [1](#). Пусконаладочные работы проводятся по двум технологическим линиям.

В этом случае затраты по одной технологической линии определяются аналогично примеру [1](#), а по второй линии - в том же порядке, но с применением к расценкам коэффициента 0,6.

11. Затраты на выполнение повторных пусконаладочных работ определяются по расценкам с коэффициентом 0,6.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, производимые до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменениями технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования.

12. Для определения расценок на пусконаладочные работы по сооружениям, узлам, установкам, производительность которых не



укладывается в пределы, указанные в сборнике, может быть применен метод экстраполяции по двум близлежащим показателям ряда с применением коэффициента 0,6.

### **Пример расчета.**

Определить расценку на пусконаладочные работы по отстойнику производительностью 30 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

Расценка по отстойнику производительностью 25 тыс. м<sup>3</sup>/сут составляет 12282,75 руб., а производительностью 8 тыс. м<sup>3</sup>/сут - 11494,8 руб. (расценки [09-01-015-03](#) и [09-01-015-02](#)).

Затраты в расчете на 1 тыс. м<sup>3</sup>/сут будут равны:

$$\frac{12282,75 - 11494,8}{25 - 8} = 46,35 \text{ руб.}$$

Увеличение затрат на прирост производительности 5 тыс. м<sup>3</sup>/сут составит:

$$46,35 \times 5 \times 0,6 = 139,05 \text{ руб.}$$

Затраты по отстойнику производительностью 30 тыс. м<sup>3</sup>/сут будут равны:

$$12282,75 + 139,05 = 12421,8 \text{ руб.}$$

## **ОТДЕЛ 01. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

### **Вводные указания**

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на выполнение следующего состава пусконаладочных работ:



№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общих затрат (расценки)
<b>Период I. Подготовительные работы</b>		
1.1	Анализ технологической части проекта сооружений водоснабжения. Проведение поверочных расчетов. Выдача заключения.	5
1.2	Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия их техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Снятие габаритов сооружений. Выдача замечаний.	2
1.3	Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования.	2
1.4	Проверка обеспечения сооружений водоснабжения реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами в соответствии с проектом.	1
1.5	Руководство загрузкой фильтров и контактных осветителей: производство анализов исходных загрузочных материалов, просеивание и отмывка фильтрующих материалов. Составление инструкций по загрузке фильтров. Руководство сортировкой и загрузкой поддерживающих и фильтрующих материалов,	3



№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общих затрат (расценки)
1.6	проверка толщины и горизонтальности расположения фильтрующих слоев загрузки.	
1.6	Проведение работ по дезинфекции фильтров. Оформление паспортов фильтров.	3
1.7	Внедрение новых реагентов; разработка предложений по внедрению результатов испытаний лабораторной установки в производство. Составление необходимых расчетов (ТЭО), схем и эскизов.	2
1.8	Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений водоснабжения, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению, составление актов испытаний.	7
	<b>Итого по I периоду</b>	<b>25</b>
	<b>Период II. Наладочные работы</b>	
2.1	Наладка оборудования и сооружений водоснабжения в процессе пробного пуска. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению.	20
2.2	Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах.	2





№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общих затрат (расценки)
2.3	Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке оборудования и сооружений. Составление актов.	2
2.4	Комплексное опробование сооружений, оборудования на рабочих режимах с наладкой технологического процесса без подачи воды потребителям. Составление акта о начале технологической наладки.	21
2.5	Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с подачей воды потребителям, устойчивая работа сооружения в течение 72 часов.	15
2.6	Руководство изготовлением и монтажом модернизированной установки по внедрению новых реагентов, ее пуск и наладка с выводом на расчетный режим.	5
	Испытание реагентной установки в необходимых режимах, анализ и отработка полученных результатов.	
2.7	Составление технологического регламента работы сооружений.	4
2.8	Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ с согласованием его с соответствующими органами надзора.	1



№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общих затрат (расценки)
	<b>Итого по II периоду</b>	<b>70</b>
	<b>Период III. Составление технического отчета</b>	
3.1	Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами и рекомендациями.	5
	<b>Всего по периодам</b>	<b>100</b>

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>Раздел 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ</b>  <b>Таблица 09-01-001 Сооружения водозаборные</b>  <i>Измеритель: 1 сооружение</i>			
09-01-001-01	Сооружение водозаборное поверхностных вод,	3813,42	245



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	производительность м <sup>3</sup> /сут, до: 1000		
09-01-001-02	10000	4653,94	299
09-01-001-03	25000	5401,05	347
09-01-001-04	100000	6397,21	411
	Сооружение водозаборное подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-001-05	1000	3284,21	211
09-01-001-06	2500	3579,95	230
09-01-001-07	10000	4949,67	318
<b>Таблица 09-01-002 Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод</b>			
<i>Измеритель: 1 сооружение</i>			



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-01-002-01	Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 10000	3517,69	226
09-01-002-02	25000	4420,46	284
<b>РАЗДЕЛ 2. МИКРОФИЛЬТРЫ, СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТИТЕЛИ</b>  <b>Таблица 09-01-010 Микрофильтры</b>  <i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-01-010-01	Микрофильтр, производительность м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	1618,76	104
09-01-010-02	8000	1945,63	125
09-01-010-03	20000	2132,41	137



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>Таблица 09-01-011 Сетки</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Сетка барабанная, производительность м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-011-01	1600	840,51	54
09-01-011-02	8000	1011,72	65
09-01-011-03	20000	1416,41	91
<b>Таблица 09-01-012 Воздухоотделители</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-012-01	1600	715,99	46
09-01-012-02	10000	1385,28	89
09-01-012-03	25000	1587,63	102



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-01-012-04	100000	2334,75	150

**Таблица 09-01-013 Смесители**

*Измеритель: 1 узел*

	Смеситель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-013-01	1600	715,99	46
09-01-013-02	10000	1369,72	88
09-01-013-03	25000	1587,63	102
09-01-013-04	100000	2381,44	153

**Таблица 09-01-014 Камеры хлопьеобразования**

*Измеритель: 1 узел*

	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-014-01	1600	591,47	38



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-01-014-02	10000	1182,94	76
09-01-014-03	25000	1431,98	92
09-01-014-04	100000	2132,41	137
09-01-014-05	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа, оборудованная рециркуляторами, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	747,12	48
09-01-014-06	10000	1540,93	99
09-01-014-07	25000	1789,97	115
09-01-014-08	100000	2708,31	174
09-01-014-09	Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования,	1431,98	92



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:  1600		
09-01-014-10	10000	3019,61	194
09-01-014-11	25000	3984,64	256
<b>Таблица 09-01-015 Отстойники</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Отстойник, производительность м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-015-01	1600	3751,16	241
09-01-015-02	8000	3860,12	248
09-01-015-03	25000	4124,73	265
09-01-015-04	Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и	3517,69	226





Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:  1600		
09-01-015-05	8000	4078,03	262
09-01-015-06	25000	4295,94	276
	Резервуар чистой воды, производительность м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-015-07	20000	4031,33	259
09-01-015-08	100000	5338,79	343
<b>Таблица 09-01-016 Осветлители</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-016-01	1600	4482,72	288



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-01-016-02	20000	4902,98	315
09-01-016-03	100000	6568,43	422
<b>РАЗДЕЛ 3. ФИЛЬТРЫ</b>  <b>Таблица 09-01-025 Фильтры, осветлители контактные</b>  <i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Фильтр, производительность м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-025-01	1600	4934,10	317
09-01-025-02	8000	5432,19	349
09-01-025-03	20000	6023,65	387
09-01-025-04	Фильтр нового поколения, оборудованный водовоздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми	10054,99	646



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	дренажами и т.п., производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:  1600		
09-01-025-05	8000	12140,70	780
09-01-025-06	20000	13790,59	886
	Осветлитель, производительность м <sup>3</sup> /сут, до:  1600		
09-01-025-07	1600	3735,60	240
09-01-025-08	8000	4046,90	260
09-01-025-09	20000	4264,81	274
09-01-025-10	Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озонифлотационный осветлитель и т.п., производительность м <sup>3</sup> /сут, до:	8202,75	527



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	1600		
09-01-025-11	8000	8934,31	574
09-01-025-12	20000	12405,30	797
<b>РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ</b> <b>Таблица 09-01-030 Установки озонирования воды</b> <i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Установка озонирования воды, производительность по озону, кг/сут, до:		
09-01-030-01	200	24795,04	1593
09-01-030-02	500	29666,89	1906
<b>Таблица 09-01-031 Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору, кг/ч, до:</b> <i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Установка озонирования воды,		
09-01-031-01		2692,74	173



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	производительность по озону, кг/сут, до: 5		
09-01-031-02	25	5603,40	360
<b>Таблица 09-01-032 Установки бактерицидные</b> <i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность, м <sup>3</sup> /ч, до:		
09-01-032-01	5	9603,60	617
09-01-032-02	10	10195,08	655
09-01-032-03	50	13261,38	852
09-01-032-04	100	17230,46	1107
09-01-032-05	150	22413,60	1440
09-01-032-06	1000	29573,50	1900



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>Таблица 09-01-033 Установки аммонизации воды</b>			
<i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку, кг/сут, до:		
09-01-033-01	200	4902,98	315
09-01-033-02	500	5821,31	374
09-01-033-03	1500	8327,27	535
<b>Таблица 09-01-034 Установки прямого электролиза</b>			
<i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-034-01	1600	2085,71	134
09-01-034-02	8000	3564,39	229



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>РАЗДЕЛ 5. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>			
<b>Таблица 09-01-042 Установки для фторирования ВОДЫ</b>			
<i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-042-01	1600	3751,16	241
09-01-042-02	8000	7050,94	453
09-01-042-03	20000	10288,46	661
<b>Таблица 09-01-043 Установки для приготовления раствора реагента</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Установка для приготовления раствора реагента вида: комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль)		
09-01-043-01		2256,93	145



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	и т.п.) с расходом, кг/сут, до: 1000		
09-01-043-02	5000	2848,40	183
09-01-043-03	20000	4249,25	273
	гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом, кг/сут, до:		
09-01-043-04	1000	2505,96	161
09-01-043-05	5000	3268,65	210
	порошкообразного (сернистый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т.п.) с расходом, кг/сут, до:		
09-01-043-06	250	1774,41	114
09-01-043-07	500	2334,75	150
09-01-043-08	1000	3330,91	214





Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>РАЗДЕЛ 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ</b>  <b>Таблица 09-01-053 Градирни вентиляторные</b>  <i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Градирня вентиляторная секционного типа, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-053-01	5000	20047,72	1288
09-01-053-02	20000	30740,88	1975
09-01-053-03	50000	45636,58	2932
<b>РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ</b>  <b>Таблица 09-01-060 Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефорерит» и др.</b>  <i>Измеритель: 1 установка</i>			
09-01-060-01	Установка водоочистная компактная,	15238,13	979



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 100		
09-01-060-02	400	19565,21	1257
<p><b>РАЗДЕЛ 8. УСТАНОВКИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ</b></p> <p><b>Таблица 09-01-066 Установки повторного использования воды</b></p> <p><i>Измеритель: 1 установка</i></p>			
	Установка повторного использования воды, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-01-066-01	1000	7144,33	459
09-01-066-02	2000	8654,14	556



# ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ

## Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на выполнение следующего состава пусконаладочных работ:

№ этапа	Состав работ по периодам этапам	Процент от общих затрат (расценки)
<b>Период I. Подготовительные работы</b>		
1.1	Анализ технологической части проекта сооружений канализации. Проведение поверочных расчетов. Выдача заключения и согласование его с соответствующими органами.	5
1.2	Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия их техническим требованиям инструкций заводоизготовителей и проекту. Выдача замечаний.	5
1.3	Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования.	2
1.4	Разработка необходимых для производства пусконаладочных работ мероприятий по охране	2



№ этапа	Состав работ по периодам этапам	Процент от общих затрат (расценки)
1.5	<p>труда и противопожарной безопасности с согласованием у заказчика и утверждением.</p> <p>Проверка обеспечения сооружений канализации реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами в соответствии с проектом.</p>	2
1.6	Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений.	4
1.7	<p>Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению, составление актов испытаний.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итого по I периоду</b></p>	10  <b>30</b>
<b>Период II. Наладочные работы</b>		
2.1	Пуск и комплексное опробование.	
2.1.1	Наладка оборудования и сооружений канализации в процессе пробного пуска на воде. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению.	15



№ этапа	Состав работ по периодам этапам	Процент от общих затрат (расценки)
2.1.2	Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах.	2
2.1.3	Комплексное опробование оборудования и сооружений на сточной воде. Составление акта о начале технологической наладки.	10
2.2	Наладка технологического режима.	
2.2.1	Отработка режимов и наладка технологического процесса работы сооружений на сточной воде. Выявление нарушений технологического процесса в работе сооружений и их устранение.	20
2.2.2	Наладка лабораторно-производственного контроля. Уточнение графика лабораторно-производственного контроля по объему и периодичности.	12
2.2.3	Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ с согласованием его с соответствующими органами надзора.	1
	<b>Итого по II периоду</b>	<b>60</b>
	<b>Период III. Составление технического отчета</b>	



№ этапа	Состав работ по периодам этапам	Процент от общих затрат (расценки)
3.1	Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с разработкой рекомендаций по обеспечению устойчивой работы и улучшению условий эксплуатации сооружений с обобщением результатов, выводов.	10
	<b>Всего по периодам</b>	<b>100</b>

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>РАЗДЕЛ 1. СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД</b>  <b>Таблица 09-02-001 Решетки</b>  <i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-001-01	Решетка механизированная с дробилками, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	435,82	28



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-001-02	8000	856,07	55
09-02-001-03	50000	1354,15	87
09-02-001-04	200000	2054,58	132
09-02-001-05	Решетка-дробилка, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	389,13	25
09-02-001-06	8000	684,86	44
09-02-001-07	20000	793,82	51
09-02-001-08	50000	1073,98	69
09-02-001-09	Решетка с ручным удалением отбросов, производительность, м <sup>3</sup> /сут., до: 8000	715,99	46
09-02-001-10	20000	1058,42	68
09-02-001-11	100000	1572,06	101



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>Таблица 09-02-002 Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокнуловители</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокнуловитель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-002-01	1600	918,33	59
09-02-002-02	8000	1478,67	95
09-02-002-03	20000	1758,84	113
09-02-002-04	100000	2583,79	166
<b>Таблица 09-02-003 Осветлители-перегниватели</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Осветлитель-перегниватель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-003-01	1600	3159,69	203
09-02-003-02	8000	5245,40	337





Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>Таблица 09-02-004 Флотаторы</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Флотатор, флотатор-отстойник, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-004-01	1600	7175,46	461
09-02-004-02	8000	7517,90	483
09-02-004-03	20000	7860,32	505
	Электрофлотатор, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-004-04	1600	3579,95	230
09-02-004-05	8000	4576,11	294
<b>Таблица 09-02-005 Отстойники</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Отстойник вертикальный, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-005-01		2194,67	141



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	1600		
09-02-005-02	8000	2926,22	188
09-02-005-03	20000	3221,95	207
09-02-005-04	Отстойник горизонтальный, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	5494,44	353
09-02-005-05	20000	6303,82	405
09-02-005-06	100000	8731,96	561
09-02-005-07	Отстойник радиальный, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 20000	7424,50	477
09-02-005-08	100000	10288,46	661
09-02-005-09	Отстойник двухъярусный, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 100000	3844,55	247



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	1600		
09-02-005-10	8000	8327,27	535
09-02-005-11	Отстойник тонкослойными модулями, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	5323,23	342
09-02-005-12	20000	5790,18	372
09-02-005-13	100000	7844,76	504
<b>Таблица 09-02-006 Биокоагуляторы, преаэраторы</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-006-01	Биокоагулятор, преаэратор, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	1291,90	83
09-02-006-02	8000	1867,80	120
09-02-006-03	20000	2817,26	181



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-006-04	100000	2957,35	190
<b>РАЗДЕЛ 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД</b>  <b>Таблица 09-02-016 Биофильтры, аэрофильтры</b>  <i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Биофильтр, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-016-01	1600	6008,09	386
09-02-016-02	20000	9946,04	639
	Аэрофильтр, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-016-03	1600	5759,05	370
09-02-016-04	20000	11502,54	739
<b>Таблица 09-02-017 Окситенки</b>  <i>Измеритель: 1 узел</i>			



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-017-01	Окситенк, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	7284,42	468
09-02-017-02	8000	11518,10	740
09-02-017-03	20000	14101,89	906
<b>Таблица 09-02-018 Аэротенки</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-018-01	Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	6039,22	388
09-02-018-02	8000	8996,57	578
09-02-018-03	20000	12062,88	775
09-02-018-04	Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	7284,42	468



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-018-05	8000	13852,85	890
09-02-018-06	20000	20234,50	1300
09-02-018-07	Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	4124,73	265
09-02-018-08	8000	7004,25	450
09-02-018-09	20000	7486,76	481
<b>Таблица 09-02-019 Пруды биологические</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-019-01	Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	3268,65	210
09-02-019-02	8000	6303,82	405



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-019-03	50000	9728,13	625
09-02-019-04	200000	14755,62	948
<p><b>РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД</b></p> <p><b>Таблица 09-02-029 Установки компактные для очистки сточных вод</b></p> <p><i>Измеритель: 1 установка</i></p>			
	Установка типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-029-01	50	5525,57	355
09-02-029-02	100	7393,38	475
09-02-029-03	200	12592,08	809
	Установка компактная нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность, м <sup>3</sup> /сут., до:		
09-02-029-04	50	9027,70	580



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-029-05	100	11985,05	770
09-02-029-06	200	20234,50	1300
<p><b>РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСАДКА, ИЛА</b></p> <p><b>Таблица 09-02-035 Установки перекачки сточных вод, осадка, ила</b></p> <p><i>Измеритель: 1 установка</i></p>			
	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность, м <sup>3</sup> /сут., до:		
09-02-035-01	1600	420,25	27
09-02-035-02	8000	591,47	38
09-02-035-03	50000	933,90	60
09-02-035-04	200000	1182,94	76





Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<p><b>РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКИ АЭРАЦИИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ОСАДКА, ИЛА</b></p> <p><b>Таблица 09-02-042 Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила</b></p> <p><i>Измеритель: 1 установка</i></p>			
	Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность, м <sup>3</sup> /сут., до:		
09-02-042-01	1,6	482,51	31
09-02-042-02	8	731,55	47
09-02-042-03	50	949,46	61
09-02-042-04	200	1291,90	83
<p><b>РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ</b></p> <p><b>Таблица 09-02-050 Установки вакуум-насосные</b></p> <p><i>Измеритель: 1 установка</i></p>			



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-050-01	Установка вакуум-насосная, производительность, м <sup>3</sup> /сут., до: 1,6	311,30	20
09-02-050-02	8	591,47	38
09-02-050-03	50	871,64	56
09-02-050-04	200	1042,85	67
<p><b>РАЗДЕЛ 7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА</b></p> <p><b>Таблица 09-02-060 Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели</b></p> <p><i>Измеритель: 1 узел</i></p>			
	Сгуститель осадка, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-02-060-01	500	280,17	18
09-02-060-02	2000	451,38	29
09-02-060-03	10000	887,20	57



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-060-04	Отстойник-усреднитель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1600	1463,11	94
09-02-060-05	8000	1587,63	102
09-02-060-06	20000	1789,97	115
09-02-060-07	Илоуплотнитель, перегниватель, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1000	778,25	50
09-02-060-08	5000	1634,32	105
<b>Таблица 09-02-061 Метантенки</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Метантенк, объем, м <sup>3</sup> , до:		
09-02-061-01	1000	5214,27	335
09-02-061-02	5000	13588,25	873



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>Таблица 09-02-062 Стабилизаторы, минерализаторы</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-062-01	Стабилизатор, минерализатор аэробный, объем, м <sup>3</sup> , до: 2000	4093,59	263
09-02-062-02	10000	5354,36	344
<b>Таблица 09-02-063 Бункеры для песка</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-063-01	Бункер для песка, объем до 5 м <sup>3</sup>	1042,85	67
<b>Таблица 09-02-064 Установки дегельментизации и термической сушки осадка</b>			
<i>Измеритель: 1 установка</i>			
09-02-064-01	Установка дегельментизации осадка, производительность, т/сут, до: 10	16234,29	1043



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-064-02	50	32375,20	2080
09-02-064-03	Установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку, т/сут, до: 10	27845,79	1789
09-02-064-04	50	60236,55	3870
<b>Таблица 09-02-065 Резервуары контактные</b> <i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-065-01	Резервуар контактный	1556,50	100
<b>Таблица 09-02-066 Площадки иловые, песковые</b> <i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-02-066-01	Площадка иловая для сооружений производительностью, м <sup>3</sup> /сут, до: 8000	1478,67	95
09-02-066-02	50000	1945,63	125



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-02-066-03	200000	2210,23	142
09-02-066-04	Площадка песковая для сооружений производительностью, м <sup>3</sup> /сут, до: 8000	1027,29	66
09-02-066-05	50000	1431,98	92
09-02-066-06	200000	1634,32	105

## ОТДЕЛ 03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЛАБОРАТОРИИ

### Вводные указания

1. В разделе [1](#) приведены расценки на пусконаладочные работы по оборудованию, которое может относиться как к сооружениям водоснабжения, так и к сооружениям канализации.

Состав пусконаладочных работ по технологическим установкам, относящимся к сооружениям водоснабжения, приводится в вводных указаниях к отделу [1](#), относящихся к сооружениям канализации - в вводных указаниях к отделу [2](#).



2. В расценках раздела [2](#) настоящего отдела учтены затраты на выполнение следующего состава пусконаладочных работ.

№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общих затрат (расценки)
<b>Период I. Подготовительные работы</b>		
1.1	Выявление оснащенности лаборатории, проверка правильности отбора проб и производства анализов, систематизация и оценка показателей качества исходной и очищенной воды по сезонам года. Уточнение графика лабораторно-производственного контроля.	10
<b>Итого по I периоду</b>		<b>10</b>
<b>Период II. Наладочные работы</b>		
2.1	Подготовка к работе лабораторного оборудования, приборов, реактивов, приготовление стандартных растворов, построение градуировочных графиков и расчет градуировочного коэффициента.	10
2.2	Отработка методики аналитического контроля и пробной реагентной обработки воды на фактическом или смоделированном составе воды.	20
2.3	Обучение персонала производству анализов и проведению пробных опытов.	5



№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общих затрат (расценки)
2.4	Проведение анализов для проверки соответствия проекту фактического состава воды, подлежащей очистке или очищенной.	10
2.5	Проведение внешнего контроля достоверности выполнения анализов.	5
2.6	Подготовка лаборатории к аттестации, аккредитации.	30
	<b>Итого по II периоду</b>	<b>80</b>
	<b>Период III. Составление технического отчета</b>	
3.1	Составление технического отчета о выполненной работе с обобщением результатов, выводами и рекомендациями.	10
	<b>Итого по III периоду</b>	<b>10</b>
	<b>Всего по периодам</b>	<b>100</b>





Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ</b> <b>Таблица 09-03-001 Установки перекачивающие, вакуум-насосные</b> <i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-03-001-01	1200	2188,74	157
09-03-001-02	12000	4530,83	325
09-03-001-03	120000	6022,51	432
	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей, кВт, до:		
09-03-001-04	25	920,11	66
09-03-001-05	50	1770,51	127



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-03-001-06	100	3485,25	250
<b>Таблица 09-03-002 Установки подготовки фильтрующих материалов</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
	Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений производительностью, м <sup>3</sup> /сут, до:		
09-03-002-01	1600	2523,32	181
09-03-002-02	8000	5018,76	360
09-03-002-03	50000	6900,79	495
09-03-002-04	200000	7583,90	544
<b>Таблица 09-03-003 Гидроциклоны</b>			
<i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Гидроциклон, внутренний диаметр, мм, до:		
09-03-003-01	80	1045,57	75



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-03-003-02	250	1658,98	119
09-03-003-03	500	2119,03	152
<b>Таблица 09-03-004 Транспортеры</b>			
<i>Измеритель: 1 шт.</i>			
09-03-004-01	Транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель	780,70	56
<b>Таблица 09-03-005 Устройства водоизмерительные</b>			
<i>Измеритель: 1 шт.</i>			
09-03-005-01	Устройство водоизмерительное (лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой и т.п.	3220,37	231
<b>Таблица 09-03-006 Сооружения повторного использования промывной воды</b>			
<i>Измеритель: 1 узел</i>			
09-03-006-01	Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными	2871,85	206



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
	устройствами, производительность, м <sup>3</sup> /сут, до: 1000		
09-03-006-02	2500	3750,13	269
09-03-006-03	10000	4990,88	358
<b>Таблица 09-03-007 Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры</b>			
<i>Измеритель: 1 установка</i>			
	Центрифуга, производительность по сухому веществу, т/сут, до:		
09-03-007-01	2	4112,60	295
09-03-007-02	10	11110,98	797
	Фильтр-пресс, производительность по сухому веществу, т/сут, до:		
09-03-007-03	5	9521,70	683



Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
09-03-007-04	20	24229,46	1738
09-03-007-05	Вакуум-фильтр, производительность по сухому веществу, т/сут, до: 5	5506,69	395
09-03-007-06	20	16422,50	1178
<p><b>РАЗДЕЛ 2. ЛАБОРАТОРИИ</b></p> <p><b>Таблица 09-03-020 Лаборатории</b></p> <p><i>Измеритель: 1 лаборатория</i></p>			
09-03-020-01	Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и др. для сооружений производительностью, м <sup>3</sup> /сут, до: 10000	6663,80	478
09-03-020-02	50000	8308,84	596
09-03-020-03	200000	13494,89	968



## СОДЕРЖАНИЕ

[Техническая часть](#)

[Отдел 01. Сооружения водоснабжения](#)

[Вводные указания](#)

[Раздел 1. Водозаборные сооружения](#)

[Таблица 09-01-001 Сооружения водозаборные](#)

[Таблица 09-01-002 Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод](#)

[Раздел 2. Микрофильтры, смесители, отстойники, осветлители](#)

[Таблица 09-01-010 Микрофильтры](#)

[Таблица 09-01-011 Сетки](#)

[Таблица 09-01-012 Воздухоотделители](#)

[Таблица 09-01-013 Смесители](#)

[Таблица 09-01-014 Камеры хлопьеобразования](#)

[Таблица 09-01-015 Отстойники](#)

[Таблица 09-01-016 Осветлители](#)

[Раздел 3. Фильтры](#)

[Таблица 09-01-025 Фильтры, осветлители контактные](#)

[Раздел 4. Установки для обеззараживания воды](#)

[Таблица 09-01-030 Установки озонирования воды](#)

[Таблица 09-01-031 Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору, кг/ч, до:](#)



[Таблица 09-01-032 Установки бактерицидные](#)

[Таблица 09-01-033 Установки аммонизации воды](#)

[Таблица 09-01-034 Установки прямого электролиза](#)

[Раздел 5. Реагентное хозяйство](#)

[Таблица 09-01-042 Установки для фторирования воды](#)

[Таблица 09-01-043 Установки для приготовления раствора реагента](#)

[Раздел 6. Сооружения для охлаждения оборотной воды](#)

[Таблица 09-01-053 Градирни вентиляторные](#)

[Раздел 7. Установки водоочистные компактные](#)

[Таблица 09-01-060 Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефорерит» и др.](#)

[Раздел 8. Установки повторного использования воды](#)

[Таблица 09-01-066 Установки повторного использования воды](#)

[Отдел 02. Оборудование канализации](#)

[Вводные указания](#)

[Раздел 1. Сооружения механической очистки сточных вод](#)

[Таблица 09-02-001 Решетки](#)

[Таблица 09-02-002 Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокнуловители](#)

[Таблица 09-02-003 Осветлители-перегниватели](#)

[Таблица 09-02-004 Флотаторы](#)

[Таблица 09-02-005 Отстойники](#)

[Таблица 09-02-006 Биокоагуляторы, преаэраторы](#)



[Раздел 2. Сооружения биологической очистки сточных вод](#)

[Таблица 09-02-016 Биофильтры, аэрофильтры](#)

[Таблица 09-02-017 Окситенки](#)

[Таблица 09-02-018 Аэротенки](#)

[Таблица 09-02-019 Пруды биологические](#)

[Раздел 3. Установки компактные для очистки сточных вод](#)

[Таблица 09-02-029 Установки компактные для очистки сточных вод](#)

[Раздел 4. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила](#)

[Таблица 09-02-035 Установки перекачки сточных вод, осадка, ила](#)

[Раздел 5. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила](#)

[Таблица 09-02-042 Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила](#)

[Раздел 6. Установки вакуум-насосные](#)

[Таблица 09-02-050 Установки вакуум-насосные](#)

[Раздел 7. Сооружения для обработки осадка](#)

[Таблица 09-02-060 Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели](#)

[Таблица 09-02-061 Метантенки](#)

[Таблица 09-02-062 Стабилизаторы, минерализаторы](#)

[Таблица 09-02-063 Бункеры для песка](#)

[Таблица 09-02-064 Установки дегельментизации и термической сушки осадка](#)

[Таблица 09-02-065 Резервуары контактные](#)





[Таблица 09-02-066 Площадки иловые, песковые](#)

[Отдел 03. Технологические установки и лаборатории](#)

[Вводные указания](#)

[Раздел 1. Технологические установки](#)

[Таблица 09-03-001 Установки перекачивающие, вакуум-насосные](#)

[Таблица 09-03-002 Установки подготовки фильтрующих материалов](#)

[Таблица 09-03-003 Гидроциклоны](#)

[Таблица 09-03-004 Транспортеры](#)

[Таблица 09-03-005 Устройства водоизмерительные](#)

[Таблица 09-03-006 Сооружения повторного использования промывной воды](#)

[Таблица 09-03-007 Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры](#)

[Раздел 2. Лаборатории](#)

[Таблица 09-03-020 Лаборатории](#)

